
PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Paszenki, dz. nr 336/2
ADRES INWESTYCJI : 21-205 Jabłoń, Paszenki 78, dz. nr 336/2
INWESTOR : GMINA JABŁOŃ
ADRES INWESTORA : 21-205 Jabłoń ul. A. Zamoyskiego 27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wymianę opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy ledowe w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Paszenki gm. Jabłoń dz. nr 336/2
Wymianę opraw należy wykonać w stosunki 1:1.
Ilość demontowanych opraw żarowych wynosi 107 sztuki
Ilość nowych opraw ledowych 107 sztuk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻ OPRAW			
1	KNNR 9 d.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
2	KSNR 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2		MONTAŻ NOWYCH OPRAW LED			
3	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 32 W (60x60)	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 60 W (10x120)	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 32 W (10x60)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 20 W plafon	kpl.		
		29	kpl.	29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED SMD 32 W	kpl.		
		55	kpl.	55.000	
				RAZEM	55.000