

PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynków Zespołu placówek Oświatowych w miejscowości Jabłoń, dz. nr ewid. 2122/3
ADRES INWESTYCJI : 21-205 Jabłoń ul. J. Tokarskiej 2
INWESTOR : GMINA JABŁOŃ
ADRES INWESTORA : 21-205 Jabłoń ul. A. Zamoyskiego 27
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Janiszek
DATA OPRACOWANIA : 07.11.2016r

WYKONAWCA :

 USŁUGI INWESTYCYJNE
Marek Janiszek
21-400 Łuków, ul. Kilińskiego 58
tel./fax 10251798 4279, tel. kom. 0 606 931-696
NIP 825-135-71-00 REGON 431154264

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2016r

mgr inż. Marek Janiszek
upr. do wyk. rob. bud. bez ograniczeń
w zakresie projektowania w ogr. zakresie
w spec. obs. konstr. budowlanej
NIP 825-135-71-00 REGON 431154264
21-400 Łuków, ul. Kilińskiego 58

Data zatwierdzenia

Projekt obejmuje wymianę opraw oświetleniowych żarowych i świetłówkowych na oprawy ledowe w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowości: Jabłoń dz. nr 2122/3
Wymianę opraw należy wykonać w stosunku 1:1.
Ilość demontowanych opraw żarowych wynosi 296 sztuk!
Ilość nowych opraw ledowych 296 sztuk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻ OPRAW			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-05	296	szt.	296.000	
				RAZEM	296.000
2		MONTAŻ NOWYCH OPRAW LED			
2	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 32 W (60x60)	kpl.		
d.2	0502-03	218	kpl.	218.000	
				RAZEM	218.000
3	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 60 W (10x120)	kpl.		
d.2	0502-03	58	kpl.	58.000	
				RAZEM	58.000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 20 W plafon	kpl.		
d.2	0502-03	20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000