
PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dawidach, dz. nr 575/2, 575/4
ADRES INWESTYCJI : 21-205 Jabłoń, Dawidy 56,
INWESTOR : GMINA JABŁOŃ
ADRES INWESTORA : 21-205 Jabłoń ul. A. Zamoyskiego 27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wymianę opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych na oprawy ledowe w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dawidy gm. Jabłoń dz. nr 575/2

Wymianę opraw należy rozmieścić zgodnie z załączonym planem w projekcie

Ilość demontowanych opraw żarowych wynosi 219 sztuki

Ilość nowych opraw ledowych 167 sztuk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻ OPRAW			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-05	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KSNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1	0501-06	189	szt.	189.000	
				RAZEM	189.000
2		MONTAŻ NOWYCH OPRAW LED			
3	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 32 W (60x60)	kpl.		
d.2	0502-03	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 60 W (10x120)	kpl.		
d.2	0502-03	16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 32 W (10x60)	kpl.		
d.2	0502-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 20 W plafon	kpl.		
d.2	0502-03	52	kpl.	52.000	
				RAZEM	52.000
7	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED SMD 32 W	kpl.		
d.2	0502-03	78	kpl.	78.000	
				RAZEM	78.000
8	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 4x52 W	kpl.		
d.2	0502-03	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED EW	kpl.		
d.2	0502-03	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000